Numer zapytania	Z23/12/1
Tytuł zapytania	Montaż monitoringu na Wydziale Pieca Szybowego
Kupiec prowadzący:	Wacławek-Kudla, Natalia
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Wacławek-Kudla, Natalia
Data złożenia:	2025-05-12 09:47:00
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-05-12 11:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-05-29 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-05-22 10:00:00

Załączniki	nie

Treść zapytania

TRI – 0004 – 0122 / NW / 25 / ZO

TRI – 0122 / 2025

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Montaż monitoringu na Wydziale Pieca Szybowego

Specyfikacja techniczna monitoringu:

System monitoringu należy zaprojektować i wykonać zgodnie z normą PN-EN 62676.

Kamery należy tak dobrać, aby we wskazanym obszarze umożliwiały przynajmniej rozpoznanie (125pix/m). Wszystkie kamery muszą być zasilane w systemie PoE. Należy dobrać i rozlokować odpowiednią liczbę switchy PoE unikając zagnieżdżeń. Połączenia pomiędzy halami należy wykonać światłowodami jednomodowymi o przepustowości min. 1Gb/s, przywidując połączenia redundantne. Stanowisko Operatora należy zaprojektować w budynku socjalnym pieca – pomieszczenie biurowe oraz w budynku ORO dla monitoringu Rafinerii ołowiu. w pomieszczeniu tym powinien znajdować się rejestratory (w zamykanej szafce), urządzenia wyświetlające (min. 4K, min. 50”) , a także bezprzewodowe sterowanie. Należy przewidzieć podłączenie systemu do istniejącej sieci LAN w celu dostępu ze zdefiniowanych stanowisk komputerowych. Wszystkie urządzenia montowane na halach produkcyjnych muszą być w obudowach IP67. Kable należy prowadzić w dodatkowych osłonach. Wymagania dotyczące kamer: producent HikVision, obsługa PoE, OnView, szczelność: IP67, rozdzielczość min. 4Mpx, przetwornik minimum 1/3”, WDR min. 120dB, oświetlacza IR min. 30m. Wymagania dotyczące rejestratora: producent HikVision, min. 32 kanały, min. 2 HDD 8GB (razem min. 16GB), obsługa AcuSense.

1. Monitoring PSP

Budynek socjalny PSP

- Poziom 0,0m – 2 kamery (klatka schodowa, wyjście z budynku)
- Poziom 5,8 m – 3 kamery (klatka schodowa, korytarz szatnie, czytniki kart)
- Poziom 8,8 m – 4 kamery (klatka schodowa, korytarz szatnie, stołówka, wejście do hali produkcyjnej)
- Rejestrator z urządzeniem wyświetlającym (Monitoring PSP, Monitoring ORC)

Hala Oddziału Pieca Szybowego PSP

- Poziom 8,8m – 5 kamer – rejon komina kondesatora, wirniki ołowiu, wejście do hali, zbiornik cynku, wejście na estakadę
- Poziom 12 m – 1 kamera – urządzenia zasypowe

SUMA: 15 kamer (rejestrator – budynek socjalny)

2. Monitoring ORC

- Poziom 8,8m – 4 kamer (wejście do hali, piece nadawcze, kolumny, kondensatory)
- Poziom 0,0 m – 6 kamer (wejście do hali strona płd, wejście do hali strona płn, robot do cynku twardego, maszyna SHG, odlewnia bloków SHG, maszyna GOB)

SUMA: 10 kamer (rejestrator budynek socjalny)

3. Monitoring ORO

- Kamera koniec podestu poz. 4,2 m strona południowa obejmująca maszynę odlewniczą nr 2 i południe hali wraz z bramą.
- Kamera wejście dyspozytornia i pomieszczenia socjalne
- Kamera obejmująca poz. 4,2 m (kotły) na ścianie zachodniej.
- Kamera obejmująca KPO, pomieszczenie socjalne, bramę północno - wschodnią i zachodnią.
- Kamera obejmująca filtr 10-cio komorowy.
- Kamera obejmująca parter wejście do budynku socjalnego i wejście na stołówkę.
- Kamera obejmująca I piętro - klatka schodowa i wejście do szatni.
- Kamera obejmująca paleniska kotłów

SUMA: 8 kamer (rejestratora w budynku socjalnym ORO)

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

Oferta ważna minimum 60 dni.

Przewidywany termin realizacji: 2025 r. ; po podpisaniu Umowy

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac oraz specyfikacją zakładu, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

1. Koszt wykonania zadania wraz ze szczegółowym kosztorysem dla niezbędnego zakresu prac oraz wskazanych w treści zapytania punktów montażu monitoringu.
2. Czas wykonania całości zadania wraz z harmonogramem uwzględniającym niezbędny zakres prac oraz wskazane w treści zapytania punkty montażu monitoringu.
3. Opis technologii wykonywania prac.
4. Płatność: przelew, minimum 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
5. Warunki i czas trwania gwarancji.
6. Potwierdzenie ważności złożonej oferty przez okres nie krótszy niż 60 dni.
7. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz zapoznania się z miejscem i zakresem prac.
8. Oświadczenie, że przedstawiona oferta jest kompletna do zrealizowania wyżej wymienionego zakresu, a także stwierdza, że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo-zakończeniowe.
9. Kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej wraz potwierdzeniem opłaty składek ubezpieczeniowych, których

termin zapłaty upłynął przed złożeniem oferty, potwierdzającej, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zadania którego dotyczy oferta, na sumę gwarancyjną w złotych polskich lub w walucie obcej w przeliczeniu na złote nie niższą niż 120% całościowego kosztu realizacji prac wskazanego w ofercie.
10. Zobowiązanie się do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz do zabezpieczenia instalacji towarzyszących przed uszkodzeniem podczas realizacji zadania.
11. Deklarację o wykonaniu prac na czynnych obiektach technologicznych i instalacji elektroenergetycznych.
12. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

UWAGA: Wszystkie dokumenty wyszczególnione w pkt 1 – 12 należy scalić w jeden plik w formacie PDF.

Szczegółowych informacji udzielają:

Pan Jan Budny tel. (32) 288 84 44 wew. 700; kom. 506 391 677

Pan Łukasz Piełka tel. (32) 288 84 44 wew. 556; kom 512 403 388

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień **„Ogólnych Warunków Zamówienia”**, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE pod adresem https://hcm.logintrade.net/ w terminie **do 29 maja 2025 r. godz. 12^{00}.**

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:

1. Swobodnego wyboru oferty.
2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Sumaryczna cena oferty		1	szt.	Pozostałe

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Oferta ważna minimum 60 dni
2.	Płatność: przelew, minimum 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie