| | |
|---|---|
| Numer zapytania | Z112/9/1 |
| Tytuł zapytania | Wymiana kabli na trasie SO-42 |
| Kupiec prowadzący: | Wojtaszczyk, Piotr |
| Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: | Wojtaszczyk, Piotr |
| Data złożenia: | 2025-10-02 10:31:47 |
| Waluta: | PLN |

TERMINY W ZAPYTANIU

| | |
|---|---|
| Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert: | 2025-10-02 10:45:00 |
| Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: | 2025-10-24 14:00:00 |
| Termin zadawania pytań (do kiedy?): | 2025-10-22 14:00:00 |

| | |
|---|---|
| Załączniki | tak |

Treść zapytania

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

1. **Wymianę kabli (4 kable 3x240 mm$^2$) na trasie SO-42 rozdzielnia 500 V sekcja II pole 5, a rozdzielnią ST 42.1. (Spiekalnia) sekcja I pole 1 oraz (4 kable 3x240 mm$^2$) na trasie SO-42 rozdzielnia 500 V sekcja III pole 4, a rozdzielnią ST 42.1. (Spiekalnia) sekcja II pole 17 – orientacyjna długość jednej linii kablowej 155 m.**
2. **Wymianę kabli (4 kable 3x240 mm$^2$) na trasie SO-42 rozdzielnia 500 sekcja II pole 6, a rozdzielnią ST 42.2. (Rozdrabialnia) sekcja I pole 1 oraz (4 kable 3x240 mm$^2$) na trasie SO-42 sekcja I pole 6, a rozdzielnią ST 42.2. (Rozdrabialnia) sekcja II pole 25 – orientacyjna długość jednej linii kablowej 240 m.**

**Zakres prac dla wymiany kabla na Spiekalni**

1. Odtworzenie trasy kablowej na trasie istniejącej linii kablowej na ww. trasie (całość trasy kablowej na osprzęcie BAKS)
2. Wyłożenie nowych kabli zasilających (8 szt., po 4 szt. na sekcje), kable 3x240 mm$^2$ (YnAKY 3x240 mm$^2$; TELE-FONIKA KABLE S.A.)
   a. Wyłożenie kabli w stacji SO 42 – 30 mb.
   b. Wyłożenie kabli w kanale kablowym – 60 mb.
   c. Wykonanie nowej trasy kablowej na podzespołach BAKS – 85 mb.

   Elementy montażowe muszą być produkcji BAKS, wykonane z stali ocynkowanej o grubości minimalnej 2 mm.

   d. Wyłożenie kabli na nowej trasie – 75 mb.
   e. Wykonanie przepustów kablowych i ich uszczelnienie.

Podane wymiary są orientacyjnymi, przed przystąpieniem do prac należy wykonać przedmiar w celu przedstawienia oferty szczegółowej

3. Demontaż likwidowanych kabli na całej trasie obecnie używanych kabli.
4. Modernizacja pola zasilającego (2 sztuki) w rozdzielni 500 V na SO 42 –podać kwotę jednostkową dla każdego pola osobno.
    a. Demontaż istniejącego osprzętu i montaż wyłącznika Siemens typ: 3VA2716-5BE35-0AA7-ZF12, wykonanie podłączenia torów prądowych do wyłącznika i z wyłącznika.
    b. Okablowanie wyłącznika zgodnie z stanem obecnym.
    c. Dostawa i montaż przekładnika prądowego (klasa 1FS5;1000/5 A; ABB), podłączenie pod istniejący amperomierz na elewacji pola.
    d. Wykonanie torów prądowych z szyn aluminiowych 60x10 mm, montowanych pojedynczo; odwzorowanie kolorystyczne poszczególnych faz oraz ich oznaczenie literowe.
5. Wykonanie pomiarów po montażu kabli oraz osprzętu:
    a. Pomiar ciągłości żył
    b. Pomiar rezystancji izolacji zewnętrznej
    c. Próba napięciowa
    d. Fazowanie linii kablowej
7. Dostarczenie dokumentów (to jest podstawą do zakończenia prac):
    a. Protokołów pomiarowych
    b. DTR kabla i osprzętu, certyfikatów z zamontowanego sprzętu (głowice, złączki, elementy trasy kablowej)

**Zakres prac dla wymiany kabla na Rozdrabialni:**

1. Wyłożenie nowych kabli zasilających (8szt, po 4 szt. na sekcje), 4 kable 3x240 $mm^2$ (YnAKY 3x240 $mm^2$; TELE-FONIKA KABLE S.A)
    a. Wyłożenie kabli w stacji SO 42 – 30 mb
    b. Wyłożenie kabli w kanale kablowym – 60 mb
    c. Wykonanie nowej trasy kablowej na podzespołach BAKS – 150 mb

Elementy montażowe muszą być produkcji BAKS, wykonane z stali ocynkowanej o grubości minimalnej 2 mm

    d. Wyłożenie kabli na nowej trasie – 150 mb
    e. Wykonanie przepustów kablowych
    f. Wykonanie osłon z blachy na trasie kabla w miejscach wyznaczonych

- powierzchnia krycia około 3 $m^2$

- powierzchnia krycia około 10 $m^2$

- blacha o grubości min 0,7 mm; ocynkowana; w kolorze RAL 9005

Podane wymiary są orientacyjnymi, przed przystąpieniem do prac należy wykonać przedmiar w celu przedstawienia oferty szczegółowej

2. Demontaż likwidowanych kabli na całej trasie obecnie używanych kabli
3. Modernizacja pola zasilającego (2 sztuki) w rozdzielni 500 V na SO 42 –podać kwotę jednostkową dla każdego pola osobno
    a. Demontaż istniejącego osprzętu i montaż wyłącznika Siemens typ: 3VA2716-5BE35-0AA7-ZF12, wykonanie podłączenia torów prądowych do wyłącznika i z wyłącznika
    b. Okablowanie wyłącznika zgodnie z stanem obecnym
    c. Dostawa i montaż przekładnika prądowego (klasa 1FS5;1000/5 A; ABB),

podłączenie pod istniejący amperomierz na elewacji pola
   d. Wykonanie torów prądowych z szyn aluminiowych 60x10 mm, montowanych pojedynczo; odwzorowanie kolorystyczne poszczególnych faz oraz ich oznaczenie literowe
4. Wykonanie pomiarów po montażu kabli oraz osprzętu:
   a. Pomiar ciągłości żył
   b. Pomiar rezystancji izolacji zewnętrznej
   c. Próba napięciowa
   d. Fazowanie linii kablowej
5. Dostarczenie dokumentów (to jest podstawą do zakończenia prac):
   a. Protokołów pomiarowych
   b. DTR kabla i osprzętu, certyfikatów z zamontowanego sprzętu (głowice, złączki, elementy trasy kablowej)

**Termin realizacji zadania: IV kwartał 2025 r. / I półrocze 2026 r.**

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

**Okres ważności oferty nie krótszy niż pół roku.**

Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji przedmiotowego zadania po stronie Wykonawcy.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

Zamawiający nie udostępnia ani nie wynajmuje szatni i łaźni, dlatego należy zaopatrzyć się we własne kontenery socjalne.

**W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.**

**W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:**

1. Szczegółowy kosztorys materiałów i prac uwzględniających wszystkie punkty zakresu prac.
2. Szczegółowy harmonogram: realizacji, rzeczowo finansowy uwzględniający wszystkie prace i dostawy niezbędne do realizacji zadania.
3. Szczegółowy opis zastosowanych rozwiązań technicznych branżowych oraz opis organizacji i technologii wykonania prac.
4. Warunki i forma płatności – **preferowany termin płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury do HCM (na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru prac).**
5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
6. Kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej wraz potwierdzeniem opłaty składek ubezpieczeniowych, których termin zapłaty upłynął przed złożeniem oferty, potwierdzającej, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zadania którego dotyczy oferta, na sumę gwarancyjną w złotych polskich lub w walucie obcej w przeliczeniu na złote nie niższą niż 120 % całościowego kosztu realizacji prac wskazanego w ofercie.

**Szczegółowych informacji w sprawie zakresu prac udzielają:**

**Pan Rafał OCHMAN kom. 512 403 453**

**Pan Ireneusz WYLEŻAŁEK kom. 512 403 482**

**O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:**

- posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
- posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia", których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

**Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej LOGINTRADE pod adresem: https://hcm.logintrade.net w terminie do dnia 24 października 2025 r. godz. $14^{00}$.**

**Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej** http://www.hcm.com.pl/przetargi/

**Zastrzegamy sobie prawo do:**

- swobodnego wyboru oferty.
- negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
- odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
- unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

| Lp. | Dokumenty |
|---|---|
| 1. | pytania i odpowiedzi 1.pdf |
| 2. | pytania i odpowiedzi 2.pdf |
| 3. | pytania i odpowiedzi 3.pdf |

PRODUKTY

| Lp. | Produkt | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | Kategoria zakupowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | sumaryczna cena oferty | | 1 | szt. | Inne |

KRYTERIA OCENY OFERTY

| Lp. | Kryterium | Waga | Czy kryterium zmienne | Sposób naliczania punktów | Składowa oceny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cena | 1 | Tak | Zniżkowy | Tak |

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

| Lp. | Kryterium |
|---|---|
| Brak pozycji | |

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

| Lp. | Pytanie |
|---|---|
| Brak pozycji | |

## SKŁADANIE OFERT

| | |
|---|---|
| Zezwól na składanie ofert częściowych | nie |
| Zezwól na składanie ofert na zamienniki | nie |
| Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów | nie |
| Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert | tak |
| Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych | nie |
| Zezwól na składanie ofert w innych walutach | nie |
| Zezwól na składanie ofert na inne ilości | nie |
| Zezwól na składanie ofert wariantowych | nie |